FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Empresa	P.A. Colombia PROFESIONALES ASOCIADOS	**PROFESIONALES ASOCIADOS**	**Numero de Contrato / Orden de Servicio**	3045305 / ODS -014-CH-OQ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Objeto

"OBRAS CIVILES, ELECTROMECÁNICAS, CABLEADO Y CONEXIONADO DE POTENCIA, CONTROL Y COMUNICACIONES REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL DOBLE CIRCUITO ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE 34,5 KV DESDE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA NUEVA ESPERANZA (CDP) HASTA EL CENTRO DE MANIOBRAS SANTA MONICA (CMS) Y FACILIDADES ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE DEL CAMPO AKACIAS DE ECOPETROL SA."

Descripción General de Actividades

• Facilidades civiles y eléctricas para construcción de troncal eléctrica en 34,5 kV desde CDP en clúster Nueva Esperanza hasta el CMS en el CPF Orotoy, a lo largo de 6,85 km, 22 torres eléctricas en celosía galvanizada y 12 estructuras en poste de concreto. • Tendido de cableado aéreo ACSR, vestida de estructuras eléctricas y sistema de puesta a tierra

Tiempo de Ejecución

DE ACUERDO A PROGRAMACION

Fecha Estimada de Inicio

27/04/2026

Ubicación de los Trabajos

Guamal

Canales de Atención del Contratista	Profesional de Gestión Contractual	Líder Técnico
Nombre: Gillian Andrea Maldonado **Teléfono:** 3184379017 **Correo:** gestorsocial.llanos@pacolombia.com.co **Otro Canal:** LUIS FERNANDO GUALTERO 3204279193 VANESSA RODRIGUEZ 3045384076	HECTOR URIEL CASTRO	LUIS JAIRO ROJAS

"La información acá publicada, fue suministrada por **PROFESIONALES ASOCIADOS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **PROFESIONALES ASOCIADOS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Bien o Servicio	**Unidad de Medida**	**Total**	**Empresa**	**Local**	**Especificaciones Técnicas / Observaciones**	**Empresa**	**NIT**	**Municipio Empresa**	**Observaciones**
Aprovechamiento forestal (tala) de arboles realizando troceo/picado y disposición final del material.	Unidad	10	0	10	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT CAMARA DE COMERCIO COPIA DE RESGISTRO DE ICA CERTIFICADO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS DE ARBOLES CERTIFICADO BANCARIO (No mayor a 30 días) COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGALCERITIFICACIONES ISO (ISO 9001:2015 - 14001:2015 -45001:2018) OPCIONAL CERTIFICADO DEL SSTSG Y/O AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A RESOLUCION 0312 DE 209 ESTANDARES MINIMOS DE SG-SST. DATOS PERSONALES **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** -Se anexe certificado de experiencia como mínimo en 6 contratos. - Se deberá realizar visita para inspeccionar y validar la máquina con la que se desarrollará el proceso de tala. **Requisitos HSE:** Procedimiento del proceso de la tala de arboles, paso a paso y disposición final del material conforme a los lineamientos del PMA del Instituto colombiano agropecuario ICA. Documentos de	ML INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S	901331612	GUAMAL	NINGUNA

“La información acá publicada, fue suministrada por **PROFESIONALES ASOCIADOS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **PROFESIONALES ASOCIADOS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					los equipos y maquinaría a usar. **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** Mejor oferta económica Disponibilidad de recursos (maquinaria y personal) **Especificación Técnica:** 1. El informe debe ser detallado de acuerdo con el paso a paso o procedimiento, incluye coordenadas en sistema Nacional, registro fotográfico con fecha de registro en la foto. 2. Contar con los soportes al informe. 3. Aplicar el proceso de aprovechamiento forestal establecido por el ICA. 4. Aplicar las acciones y medidas de la ficha 6.1.1.10 Manejo de Residuos del material 5.Paz y salvo del área de tratamiento e incorporación, sin generar ningún tipo de afectación Ambiental y de entorno. **Otros Requisitos:** referente salarial de acuerdo a la guía V18 Ecp Los proveedores deben especificar los equipos, maquinaria, recursos, herramientas y materiales a usar, tiempo de ejecución de la actividad, talento humano que realizara la actividad y otros conceptos asociados. Esta actividad se debe ejecutar de acuerdo con los lineamientos de Ecopetrol y PMAE. Procedimiento especifico de como ejecutar la actividad.				

CONDICIONES COMERCIALES	
Condiciones de pago	45

“La información acá publicada, fue suministrada por **PROFESIONALES ASOCIADOS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **PROFESIONALES ASOCIADOS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar de Radicación de Facturas	facturacion@pacolombia.com.co
Proceso de Radicación	La factura debe radicarse con los siguientes soportes: - Factura de venta o documento equivalente que cumpla con los requisitos legales • Entrada de almacén o acta de sistema SINCO.
Contacto para Facturación	facturacion@pacolombia.com.co 317 5732029

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de Recibo	27/04/2026
Hora Límite de Recibo de Propuestas	16:00:00
Entrega de Propuestas	jefecomprasecp@pacolombia.com.co profesionalcompras.llanos@pacolombia.com.co
Contacto para Entrega de Propuestas	jefecomprasecp@pacolombia.com.co ; profesionalcompras.llanos@pacolombia.com.co

OBSERVACIONES

Aprovechamiento forestal (tala) realizando troceo/picado y disposición final del material
resultante in situ. Informe técnico de la actividad conforme a los lineamientos de Ecopetrol S.A. Registro fotográfico y soportes de inspección a equipos. Se debe tener en cuenta el descope, tala del fuste, picado (cortada en trozos pequeños (máximo 1 m de longitud)), retiro de tocones, organización y limpieza del sitio de trabajo y disposición final de los residuos. El informe de aprovechamiento forestal debe ir avalado por un ingeniero forestal, se debe adjuntar documentos del personal idóneo y profesional forestal. La motosierra de uso debe estar registrada ante la Autoridad
Ambiental Correspondiente (CORMACARENA).Diligenciamiento de preoperacionales de equipos. Copia de las planillas de seguridad social con ARL bajo riesgo 5. El personal debe contar con todos los EPP requeridos para la actividad tales como gafas de protección, protectores de oídos, cascos, pantalón y camisa manga larga, guantes y botas punta de acero. Todos los equipos deben estar en buenas condiciones de funcionamiento.

“La información acá publicada, fue suministrada por **PROFESIONALES ASOCIADOS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **PROFESIONALES ASOCIADOS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”